

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Mościska - Wysoka Wielka
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr 26, obręb ewid. Mościska, gmina Wysoka
INWESTOR : Miasto i Gmina Wysoka
ADRES INWESTORA : Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Stawiszyński
DATA OPRACOWANIA : piątek, 21 wrzesień 2018

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 21 wrzesień 2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.1	km km	1.100	
					RAZEM	1.100
2	KNR 2-01 d.1 0126-01 0126-02	D.01.02.02a	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm z wywiezieniem na odkład na odległość do 5 km 1100 1100*0.5*2=1100	m ² m ²	1100.000	
					RAZEM	1100.000
2	45233120-6		NAWIERZCHNIE			
2.1			Nawierzchnia projektowanej jezdni			
3	KNNR 6 d.2.1 0101-01	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie o gł. do 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej i zagęszczeniem podłoża 5120 170*5.5+930*4.5=5120 - powierzchnia nawierzchni jezdni	m ² m ²	5120.000	
					RAZEM	5120.000
4	KNR 2-31 d.2.1 0114-01	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa betonowo ceglanego (max 5%) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm 5120	m ² m ²	5120.000	
					RAZEM	5120.000
2.2			Nawierzchnia projektowanych zjazdów			
5	KNNR 6 d.2.2 0103-03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 262	m ² m ²	262.000	
					RAZEM	262.000
6	KNR 2-31 d.2.2 0114-01	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa betonowo ceglanego (max 5%) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm 262	m ² m ²	262.000	
					RAZEM	262.000
3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-01 d.3 0505-04	D.06.03.01	Spulchnianie ziemi glebogryzarką oraz mechaniczne plantowanie powierzchni poboczy. 2119	m ² m ²	2119.000	
					RAZEM	2119.000